

PREDMET: Projektni zadatak za izradu Izvedbenog projekta Glazbeno edukacijskog centra u Sv. Ivanu Zelini, Vatrogasna 1, kč.1582, vel.:1.180,00 m2 bruto, visine: podrum, prizemlje, 1 kat i potkrovlje.

Izvedbeni projekt za Glazbeno edukacijski centar treba sadržavati i :

1.IZVEDBENI PROJEKT

1.1. IZVEDBENI PROJEKT – ARHITEKTURA

A. Nacrti:

1.	Tlocrt temeljne ploče	1:50
2.1.	Tlocrt podruma	1:50
2.2.	Tlocrt podruma - plan polaganja poda	1:50
2.3.	Tlocrt podruma - plan polaganja stropa	1:50
2.4.	Tlocrt podruma - plan polaganja rasvjetnih tijela, stroj. instalacija	1:50
3.1.	Tlocrt prizemlja	1:50
3.2.	Tlocrt prizemlja - plan polaganja poda	1:50
3.3.	Tlocrt prizemlja - plan polaganja stropa	1:50
3.4.	Tlocrt prizemlja - plan polaganja rasvjetnih tijela, strojarskih instalacija	1:50
4.1.	Tlocrt 1.kata	1:50
4.2.	Tlocrt 1.kata - plan polaganja poda	1:50
4.3.	Tlocrt 1.kata - plan polaganja stropa	1:50
4.4.	Tlocrt 1.kata - plan polaganja rasvjetnih tijela, strojarskih instalacija	1:50
5.1.	Tlocrt potkrovlja	1:50
5.2.	Tlocrt potkrovlja - plan polaganja poda	1:50
5.3.	Tlocrt potkrovlja - plan polaganja stropa	1:50
5.4.	Tlocrt potkrovlja - plan polaganja rasvjetnih tijela , strojarskih instalacija	1:50
6.	Tlocrt krovne konstrukcije (drvena i čelična, s definiranim prodorima za sve instalacije)	1:50
7.	Tlocrt krova (odvodnja oborinskih voda, prodori u krovu i dr.)	1:50
8.1.	Presjek, uzdužni 1-1 sa definiranim prodorima za sve instalacije	1:50
8.2.	Presjek, uzdužni 2-2 sa definiranim prodorima za sve instalacije	1:50
8.3.	Presjek, poprečni 3-3 sa definiranim prodorima za sve instalacije	1:50
8.4.	Presjek, poprečni 4-4 sa definiranim prodorima za sve instalacije	1:50
9.1.	Pročelje sjever	1:50
9.2.	Pročelje jug	1:50
9.3.	Pročelje istok	1:50
9.4.	Pročelje zapad	1:50

Svi nacrti pročelja sa definiranom fasadnom plastikom - profilacijama razdjelnog vijenca, profilacijom okvira oko prozora, kazetnim poljima ispod prozora

10.1.	Plan oplate- temeljna ploča	1:50
10.2.	Plan oplate- podrum	1:50
10.3.	Plan oplate- prizemlje	1:50
10.4.	Plan oplate- I. kat	1:50
10.5.	Plan oplate- potkrovlje	1:50
11.	Detalji izvedbe 5 KOM – prema uputama konzervatora	

1.2. IZVEDBENI PROJEKT - KONSTRUKCIJA

1. Planovi savijanja armature, iskaz armature, za armiranobetonsku konstrukciju na bazi planova oplata, izrađenih od projektanta arhitekture, sa definiranom prodorima za sve instalacije
2. Radioničko – montažni nacrti čeličnih nosača stropa potkrovalja
3. Izvedbeni nacrti drvene krovne konstrukcije, usklađeni s detaljima konkretnog odabranog pokrova, krovnih prozora i opšava, prema detaljima od projektanta arhitekture
4. Izrada stavki troškovnika za elemente nosive konstrukcije (armirački radovi, stavke za čeličnu i drvenu konstrukciju)
5. Detalji

1.3. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA - sa cijenama

Građevinski radovi
 Obrtnički radovi
 Sheme stolarije (prozori, vrata), prema uputi konzervatora
 Sheme bravarije

Projekt zaštite građevinske jame i projekt pridržajne skele biti će u obavezi odabranog izvođača radova, usklađen s korištenom tehnologijom, a u skladu sa rješenjem iz glavnog projekta.

Projektnu dokumentaciju treba isporučiti :

1.1.	Izvedbeni projekt - arhitektura	3 primjerka tiskana
1.2.	Izvedbeni projekt – konstrukcija	3 primjerka tiskana
1.3.	Troškovnik u *.xlsx formatu, sa cijenama	3 primjerka tiskana

1 CD sa svom dokumentacijom.

Za Izvedbeni projekt investitor je dužan dostaviti:

- građevinsku dozvolu
- kopiju katastarskog plana – ne stariju od 6 mj.
- legitimaciju o vlasništvu, ne stariju od 6 mj.

Investitor:
